

## 作業工程

## 予想される災害

### 1. 型枠加工下拵え作業

加工図に基づきパネル加工し  
補助棧を取付け、孔あけ

面木、目地棒、サッシ欠込み材  
インサート類取付

符号・記号・方向書入れ

加工材は建込順に整理集積する  
(加工は置場で終わらせ、現場搬入の事)

- ・丸鋸による切傷
- ・ドリル使用時、手首をひねる
- ・釘打ち機誤射による、手指打抜く
- ・取付け時に手をぶつける

- ・積み重ねの荷崩れによる、挟まれ
- ・加工材につまづき転倒

### 2. 型枠墨出し作業

親墨出し(元請)

建込み墨出し(小墨出し)

敷棧取付

掃除口を設ける

- ・墨糸が切れ、目に当たる
- ・壁筋による切り傷
- ・床段差によるつまづく

- ・釘打ち機誤射による、手指打抜く
- ・釘打ち機使用時、コンクリート片が飛散し目に入る
- ・丸鋸・台鋸による切傷

## ・重点ポイント

**釘打ち機作業の約束事  
シールド、保護メガネの使用徹底**